

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2022 года _____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург г. Октябрьская наб. д.70, кор. 2
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонт помещений 3(11,15)

(наименование конструктивного решения)


Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ № 45/000181-24.02.22
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен Май 2022

Сметная стоимость 2120,78 (144,55) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1648,17 (116,09) тыс.руб.
монтажных работ 119,15 (4,37) тыс.руб.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 437,77 (14,31) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 1281,12 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов 42,86 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пол											
1	ТЕРp57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=48,4 / 100	100 м плинтуса			0,484					
	1 ОТ						35,97		17,41	30,74	535
	509-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,05324					
	ЗТ		чел.-ч	3,77		1,82468					
		Итого по расценке					35,97		17,41		
		ФОТ							17,41		535
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			15,49		476
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			8,53		262
		Всего по позиции							41,43		1 273
2	ТЕРp57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=82,7 / 100	100 м2 покрытия			0,827					
	1 ОТ						108,66		89,86	30,74	2 762
	2 ЭМ						3,43		2,84	21,07	60
	3 в т.ч. ОТм						2,05		1,70	30,74	52
	509-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,38669					
	ЗТ		чел.-ч	11,39		9,41953					
	ЗТм		чел.-ч	0,13		0,10751					
		Итого по расценке					112,09		92,70		
		ФОТ							91,56		2 814
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			81,49		2 504
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			44,86		1 379
		Всего по позиции							219,05		6 705
3	ТЕРp57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов Объем=82,7 / 100	100 м2 основания			0,827					
	1 ОТ						166,38		137,60	30,74	4 230
	509-9900	Строительный мусор	т	4,67		3,86209					
	ЗТ		чел.-ч	17,44		14,42288					
		Итого по расценке					166,38		137,60		
		ФОТ							137,60		4 230
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			122,46		3 765
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			67,42		2 073
		Всего по позиции							327,48		10 068
4	ТЕРp57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев Объем=82,7 / 100	100 м2 основания			0,827					
	1 ОТ						73,17		60,51	30,74	1 860
	509-9900	Строительный мусор	т	0,7		0,5789					
	ЗТ		чел.-ч	7,67		6,34309					
		Итого по расценке					73,17		60,51		
		ФОТ							60,51		1 860
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			53,85		1 655
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			29,65		911
		Всего по позиции							144,01		4 426
5	ТЕР11-01-008-02	(Демонтаж) Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой	1 м3 изоляции			21,5					